Ведомость узлов установки электрического оборудования				
9-16 этаж		К-во этажей:		8
Поз.	Обозначение	Наименование	К-во на эт.	Кол. на группу эт.
1	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.1	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 с крюком в потолочное перекрытие	43	344
2	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.2	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в потолочное перекрытие	21	168
6	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.6	Установка замоноличиваемой коробки КР1301 в потолочное перекрытие	4	32
14	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.14	Установка замоноличиваемых коробок КР1301 для ответвления от стояков в лифтовом холле	7	56
15	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.15	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 2100мм	1	8
-	-	Труба П25, м	210	1680

1 ● Узел замоноличеваемой проводки

6* ● Узел замоноличеваемой проводки, учитываемый под электрооборудование.

Разводка труб в монолитной плите потолка Ф25мм, освещение

На планах привязка ответвительных коробок указана ориентировочно. Коробки устанавливать между стержнями арматуры, не перерезая и не отгибая последние. Зазор между краем коробки и арматурным стержнем должен быть не менее 30мм. Трубную разводку в монолите прокладывать, не нарушая арматуру плиты.

						123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ
1		Зам	1043-22		08.22	Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по ул. Степана Разина в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Секция 1ЛЛ
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал		Федоровых			04.22	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Проверил		Ивонин			04.22	
Н.Контр.		Ситчихина			04.22	Трубная разводка под электроосвещение. План 9-16 этажа. Секция 1ЛЛ
						ИП Реутт Д.Г.

Копировал

Формат А2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.