

Ведомость узлов установки электрического оборудования										
	3-5 этаж	К-во этажей:		3						
Поз.	Обозначение	Наименование	К-во на эт.	Кол. на группу эт.						
2	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.2	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в потолочное перекрытие	54	162						
6	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.6	Установка замоноличиваемой коробки КР1301 в потолочное перекрытие	19	57						
7	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.7	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 400мм	18	54						
8	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.8	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 1100мм	1	3						
10	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.10	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 1200мм	2	6						
16	123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.16	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 600мм	1	3						
-	-	Труба П25, м	360	1080						
-	-	Труба П32, м	40	120						
-	-	Труба П40, м	20	60						

На планах привязка ответвительных коробок указана ориентировочно. Коробки устанавливать между стержнями арматуры, не перерезая и не отгибая последние. Зазор между краем коробки и арматурным стержнем должен быть не менее 30мм. Трубную разводку в монолите прокладывать, не нарушая арматуру плиты.

- - - - - Разводка труб в монолитной плите потолка ϕ 25мм, освещение

						123-2021-1ЕЛЛ-ЭЛ.КЖ				
1		Зам	1043-22	Mbor	08.22	,				
Изм.	Кол. уч.	/lucm	И док.	Подпись	Дата	Екатеринбурга. Секция 1ЛЛ				
Разработал		Федоровых		Degly	04.22		Стадия	/lucm	Листов	
Проверил		Ивонин		Mor	04.22		Р	25		
Н.Контр.		Ситчихина		Cur	04.22	Трубная разводка под электрооборудование. План 3–5 этажа. Секция 1ЛЛ	ИП Реутт Д.Г.		Д.Г.	

Копировал Формат А2