



Примечание :

1. Прокладка трубопровод в стяжке пола системы ХВС производится в защитной гофрированной трубе (синей). Прокладка трубопровода системы ГВС в стяжке пола МОПа производится в теплоизоляции (изоляционный материал системы ГВС - K-FLEX PE COMPACT), в стяжке пола квартиры производится в гофрированной трубе (красной).
2. Трубопроводы, прокладываемые под входной дверью в квартиру, пересекают дверной проем в защите из металлических уголков.
3. Ø - наружный диаметр трубопроводов

						01-Л-02-ВК			
						Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по ул. Степана Разина в Чкаловском районе г. Екатеринбург			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Абдалиев		<i>Абдалиев</i>	10.21	Секция №1 Водоснабжение и канализация выше отметки 4 этажа	Р	2	12
Проверил		Кудалдина		<i>Кудалдина</i>	10.21				
Н.контр.		Мерзлякова		<i>Мерзлякова</i>	10.21				
						План 4-12 этажа			
						ИП Клепцова			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	