



- Примечания
1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний импост открываемой створки окна или балконной двери.
 2. В вентканалах установить регулируемые решетки 1515 РРП.
 3. Для прокладки Ст23 в перекрытии просверлить отверстия Ø200мм в количестве 2шт. Для прокладки Ст26 в перекрытии просверлить отверстия Ø50мм в количестве 4шт. Привязку отверстий уточнить по месту.
 4. Точные привязки отверстий смотреть в проектах АР и КЖ.
 5. В местах пересечения трубопроводов отопления между собой выполнить штробы 400x200x30(г) в количестве 50шт. Привязку штроб уточнить по месту.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	1	-	50-17	Яковлева	02.17.
				Ашишмин	30.11.16.
				Ашишмин	30.11.16.
				Кармазина	30.11.16.

АПУ2148-15.6-02-0В			
Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург			
Жилой дом 2этап строительства Секция 6	Стадия Р	Лист 11	Листов
План 16 этажа		ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"	

СОП ЛАСОВАНО
 Инв. N подл. Подпись и дата
 Инв. N подл. Подпись и дата
 Инв. N подл. Подпись и дата