



Примечания

1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний импост открываемой створки окна или балконной двери;
2. В вентканалах установить регулируемые решетки 1515 РРП;
3. Для прокладки Ст23 в перекрытии просверлить отверстия $\phi 200$ мм в количестве 2шт. Для прокладки Ст25 и Ст26 в перекрытии просверлить отверстия $\phi 50$ мм в количестве 4шт. Привязку отверстий уточнить по месту.
4. Точные привязки отверстий смотреть в проектах АР и КЖ.
5. В местах пересечения трубопроводов отопления между собой выполнить шптры 400x200x30(н) в количестве 50шт. Привязку шптры уточнить по месту.
6. В тамбуре входной группы просверлить отверстия для подвоек отопительного прибора по месту, привязку уточнить при монтаже.

1	2	-	50-12	02.17.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Яковлева				30.11.16.
Проверил	Ашихмин				30.11.16.
Гл. спец.	Ашихмин				30.11.16.
Н. контр.	Кармазина				30.11.16.

АП2148-1Б.6-02-0В

Жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга

Жилой дом
2-этап строительства
Секция 6

План 1 этажа

Стация	Лист	Листов
Р	3	

3А0
"Корпорация
"Атомстройкомплекс"

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N